

令和7年度

口之島野々頭墓地トイレ整備設計委託業務  
設計内訳書

この閲覧用設計書は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積りに供するための参考資料であり、建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

十島村

1. 工事名称 口之島野々頭墓地トイレ整備設計委託業務

2. 工事場所 鹿児島郡十島村口之島地内

3. 施設用途 公衆トイレ

4. 工事概要 (下記のとおり)

棟別名称	公衆トイレ					
工事種別	新築					
構造	木造					
階数	1階					
面積(m <sup>2</sup> )	3.31m <sup>2</sup>					

5. この工事は県建築課制定の特記仕様書及び国土交通大臣官房官庁営繕部監修の建築工事共通仕様書の該当事項に基づき施工すること。その他、特殊な工事は、監督員の承諾を受けて当該工事の指定工法によることができる。

6. この工事の細部構造はすべて、原寸図において決定する。

7. 備考 本工事の離島調整費は共通仮設費(積上分)において計上している。

工事名称            口之島野々頭墓地トイレ整備設計委託業務

工事場所            鹿児島郡十島村口之島地内

○工事概要

- ・公衆トイレ1棟の整備
- ・木造 平屋建て 3.31㎡

---

( 工事価格 \_\_\_\_\_ )  
( 調査基準価格 \_\_\_\_\_ )  
( 調査基準価格の100/110 \_\_\_\_\_ )





現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)]

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理费率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事		16.16	0.00	16.16	1.00	1.00	
小計 (率対象)							
合計							
電気設備工事 新営工事		44.71	0.00	44.71	1.00	1.00	
小計 (率対象)							
合計							
機械設備工事 新営工事		21.06	0.00	21.06	1.00	1.00	
小計 (率対象)							
合計							
総計							

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	
建築工事 新営工事							
小計 (率対象)							
電気設備工事 新営工事							
小計 (率対象)							
機械設備工事 新営工事							
小計 (率対象)							
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事		16.48	0.00	16.48	1.00		
端数調整							
総計							



共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001
直接仮設工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-001
土工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-002
地業工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-003
コンクリート工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-004
型枠工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-005
鉄筋工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-006
防水工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-007
木工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-008
屋根及びびとい工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-009
左官工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-010
塗装工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-011
内外装工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-012
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-001
海上運搬費	運転手運賃1名含む 軽トラック	2	片道			(見積り・刊行物等) 22,610/1.1=20,554
海上運搬費	運転手運賃1名含む 3tトラック	4	片道			(見積り・刊行物等) 33,910/1.1=30,827
宿泊費	大工 2人×4泊	8	泊			(見積り・刊行物等) 9,000/1.1=8,180
宿泊費	どび工 2人×1泊×2回	4	泊			(見積り・刊行物等) 9,000/1.1=8,180
旅客運賃	大工 1名×1往復	2	片道			(見積り・刊行物等) 6,290/1.1=5,718
旅客運賃	どび工 1名×1往復	2	片道			(見積り・刊行物等) 6,290/1.1=5,718
計						
土工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-002
海上運搬費	運転手運賃1名含む 4tセブローグ+ハックホ-0.28	4	片道			(見積り・刊行物等) 33,910/1.1=30,827
宿泊費	1人×1泊×2回 2人×8泊	18	泊			(見積り・刊行物等) 9,000/1.1=8,180
旅客運賃	地業工事含む 2名×1往復	4	片道			(見積り・刊行物等) 6,290/1.1=5,718
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地業工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-003
海上運搬費	砂利 貨物	1.7	t			(見積り・刊行物等)
宿泊費	2人×1泊×5回	10	泊			(見積り・刊行物等)
計						
コンクリート工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-004
海上運搬費	運転手運賃1名含む 4tトラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
宿泊費	2人×8泊	16	泊			(見積り・刊行物等)
旅客運賃	1名×1往復	2	片道			(見積り・刊行物等)
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-005
海上運搬費	運転手運賃1名含む 軽トラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
宿泊費	2人×5泊	10	泊			(見積り・刊行物等)
旅客運賃	1名×1往復	2	片道			(見積り・刊行物等)
計						
鉄筋工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-006
海上運搬費	運転手運賃1名含む 3tトラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
宿泊費	2人×4泊	8	泊			(見積り・刊行物等)
旅客運賃	1名×1往復	2	片道			(見積り・刊行物等)
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-007
海上運搬費	運転手運賃1名含む 軽トラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
宿泊費	2人×5泊	1	泊			(見積り・刊行物等)
計						
木工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-008
海上運搬費	運転手運賃1名含む 3tトラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
宿泊費	1人×4泊 2人×8泊	20	泊			(見積り・刊行物等)
旅客運賃	2名×1往復	4	片道			(見積り・刊行物等)
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根及びびとい工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-009
海上運搬費	運転手運賃1名含む 3tトラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
宿泊費	2人×4泊	8	泊			(見積り・刊行物等)
旅客運賃	1名×1往復	2	片道			(見積り・刊行物等)
計						
左官工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-010
海上運搬費	運転手運賃1名含む 軽トラック	4	片道			(見積り・刊行物等)
宿泊費	1人×1泊 1人×5泊	6	泊			(見積り・刊行物等)
計						
塗装工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-011
海上運搬費	運転手運賃1名含む 軽トラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
宿泊費	1人×5泊	5	泊			(見積り・刊行物等)
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内外装工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0001/00-012
海上運搬費	運転手運賃1名含む 3tトラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
海上運搬費	運転手運賃1名含む 軽トラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
宿泊費	1人×1泊 2人×7泊	8	泊			(見積り・刊行物等)
旅客運賃	1名×1往復	2	片道			(見積り・刊行物等)
計						
電気設備工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0002
海上運搬費	運転手運賃1名含む 穴掘建柱車	2	片道			(見積り・刊行物等)
海上運搬費	運転手運賃1名含む 3tトラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
海上運搬費	運転手運賃1名含む 軽トラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
宿泊費	1人×4泊 3人×5泊	19	泊			(見積り・刊行物等)
旅客運賃	1名×1往復	2	片道			(見積り・刊行物等)
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事	離島調整費	1	式			別紙 00-0003
海上運搬費	運転手運賃1名含む 4tセブローグ <sup>+</sup> →ハ <sup>+</sup> トラック-0.28	2	片道			(見積り・刊行物等)
海上運搬費	運転手運賃1名含む 3tトラック	2	片道			(見積り・刊行物等)
海上運搬費	運転手運賃1名含む 軽トラック	4	片道			(見積り・刊行物等)
宿泊費	1人×8泊 3人×12泊	44	泊			(見積り・刊行物等)
旅客運賃	3名×1往復	6	片道			(見積り・刊行物等)
計						

名 称	率	算 定 式
建築工事 新営工事	( 5.31 )	P < 10,000 (千円) 算定式 = $\text{Exp}(3.346 - 0.282 \times \log_e(\quad) + 0.625 \times \log_e(2.0)) = 5.31$
電気設備工事 新営工事	( 6.15 )	P < 10,000 (千円) 算定式 = $\text{Exp}(3.086 - 0.283 \times \log_e(\quad) + 0.673 \times \log_e(2.0)) = 6.15$
機械設備工事 新営工事	( 3.21 )	P < 10,000 (千円) 算定式 = $\text{Exp}(2.173 - 0.178 \times \log_e(\quad) + 0.481 \times \log_e(2.0)) = 3.21$



名 称	率	算 定 式
建築工事	( 16.48 )	$28.978 - 3.173 \times \log_{10} ( ) = 16.48$















建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		001
計					
土工事		1	式		001
計					
地業工事		1	式		001
計					
コンクリート工事		1	式		001
計					
型枠工事		1	式		001
計					
鉄筋工事		1	式		001
計					
防水工事	外部	1	式		001
計					
木工事		1	式		001

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
屋根及びとい工事	外部	1	式		001
計					
金属工事	外部	1	式		001
計					
左官工事	外部	1	式		001
左官工事	内部	1	式		002
計					
建具工事	アルミニウム製建具	1	式		001
計					
ガラス工事		1	式		WP
計					
塗装工事	内部	1	式		002
計					
内外装工事	外部	1	式		001



機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備工事		1	式		001
計					
屋内給水設備工事		1	式		001
計					
屋外給水設備工事		1	式		001
計					
屋内排水設備工事		1	式		001
計					
屋外排水設備工事		1	式		001
計					
浄化槽設備工事		1	式		001
計					

建築工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	3.3	建新 m <sup>2</sup>			B0-132511 No.1 標準
墨出し	小規模 木造 地上階	3.3	建新 m <sup>2</sup>			B0-132514 No.1 ※資料 S造 準用
養生	小規模 木造 地上階	3.3	建新 m <sup>2</sup>			B0-132515 No.1 ※資料 S造 準用
整理清掃後片付け	小規模 木造 地上階	3.3	建新 m <sup>2</sup>			B0-132531 No.1 ※資料 S造 準用
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300m <sup>2</sup>	48.3	建新 m <sup>2</sup>			B0-131519 No.1 ※資料
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300m <sup>2</sup>	19.2	建新 m			B0-131568 No.1 ※資料
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	3.3	建新 m <sup>2</sup>			B0-131526 No.1 ※標準
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	48.3	建新 m <sup>2</sup>			B0-131691 No.1 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	19.2	建新 m			B0-131671 No.1 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	3.3	建新 m <sup>2</sup>			B0-131694 No.1 標準
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 パツクホリ0.28m3	2.5	建新 m <sup>3</sup>			B0-132235 No.1 ※独自
床付け		2.4	建新 m <sup>2</sup>			B0-132226 No.1 参考
埋戻し(B種)	小規模土工	1.9	建新 m <sup>3</sup>			B1-000247 No.1 独自
敷きならし		0.7	建新 m <sup>3</sup>			B1-000253 No.1 独自
土工機械運搬 (パツクホリ)	排出カス対策型 油圧式ローラ型0.28m3	1	建新 往復			B0-132716 No.1 参考
計						

建築工事		地業工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業基礎下	再生切込砕石	0.2	建新 m3			B0-133421 No. 1 ※標準
砂利地業土間下	再生切込砕石	0.6	建新 m3			B0-133421 No. 1 ※標準
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	2.4	建新 ㎡			B0-133713 No. 1 標準
砂地業	人力 土間	0.1	建新 m3			B1-000121 No. 1 ※独自 厚50mm程度 準用
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
令和7年度 生コンクリート積算単価 (現場施工)	単価適用期間 令和7年4月1日～令和8年3月31日					(コメント)
捨てコンクリート	口之島 18-15-20 数量区分0～10(m3)	0.1	建新 m3			(見積り・刊行物等) 指定単価
土間コンクリート	口之島 18-15-20 数量区分0～10(m3)	0.5	建新 m3			(見積り・刊行物等) 指定単価
基礎コンクリート	口之島 18-15-20 数量区分11～30(m3)	0.4	建新 m3			(見積り・刊行物等) 指定単価
躯体コンクリート	口之島 18-15-20 数量区分0～10(m3)	0.4	建新 m3			(見積り・刊行物等) 指定単価
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.1	建新 m3			B0-134215 No. 1 ※協参
コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 S15～S18	0.5	建新 m3			B0-134215 No. 1 ※協参 捨てコンクリート 準用
コンクリート打設手間	基礎 人力打設 S15～S18	0.4	建新 m3			B0-134215 No. 1 ※参考 工作物の基礎程度 準用
コンクリート打設手間	躯体 人力打設 S15～S18	0.4	建新 m3			B0-134215 No. 1 ※参考 工作物の基礎程度 準用
計						

















電気設備工事		構内配電線路工事		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	5	電新 m			E0-132511 No.2 市場
DV電線 (材料費)	8mm <sup>2</sup> -3R	6	電新 m			E0-432144 No.2 標準
DV電線 (施工費)	8mm <sup>2</sup> -3R 1径間	1	電新 1径間			E0-432149 No.2 標準
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> -3C 管内	9	電新 m			E0-432631 No.2 標準
金属製可とう電線管 (F) (ヒール被覆有)	(30) エキステンション用等	2	電新 m			E0-431115 No.2 標準
耐衝撃性硬質ヒール管 (HIVE)	露出配管 16mm	2	電新 m			E0-131132 No.2 補市
耐衝撃性硬質ヒール管 (HIVE)	露出配管 28mm	7	電新 m			E0-131132 No.2 補市
引込開閉器盤	1S-1	1	電新 面			代価表 0007
鋼管柱 (建柱車)	SH-6	1	電新 本			代価表 0008
建柱車損料	1本	1	電新 式			E1-100023 No.2 独自
コンクリート根かせ	24cm*1.2m	2	電新 個			E1-100081 No.2 独自
自在バンド	直径250mm以下	8	電新 個			E1-100086 No.2 独自
パイプケーブル支持金具	16~30mm	2	電新 個			E1-100087 No.2 独自
パイプケーブル支持金具	30~50mm	8	電新 個			E1-100087 No.2 独自
腕金用バンド	直径120~160mm 単腕金	1	電新 個			E1-100080 No.2 独自

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		構内配電線路工事		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
腕金 (碍子別途)	900mm	1	電新 本			E0-433231 No.2 標準
DV線平形碍子 (材料費)		2	電新 個			E0-433257 No.2 標準
接地	D種接地地極 アース棒式	1	電新 式			E1-100010 No.2 独自
高所作業車損料	6m <sup>2</sup> ケット フォーム型	1	電新 日			代価表 0009
砂利地業	切込み砂利	0.1	電新 m <sup>3</sup>			E0-436341 No.2 標準
計						



機械設備工事		屋外給水設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 20A	15	機新 m			MO-631124 No. 3 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	機新 個			MO-634611 No. 3 標準
弁掛	機械 VC-P ( 550H)	1	機新 組			MO-733251 No. 3 標準
埋設標示テープ		15	機新 m			M1-000676 No. 3 独自
埋設標識シート		15	機新 m			M1-000675 No. 3 独自
埋設表示柱	コンクリート製 ○アルミダイキャスト	5	機新 本			M1-000091 No. 3 独自
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	4.5	機新 m3			MO-638612 No. 3 標準
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	4.5	機新 m3			MO-638621 No. 3 標準
土工機械運搬費		1	機新 式			M1-000767 No. 3 独自
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		屋内排水設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	9	機新 m			MO-631156 No. 3 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	10	機新 m			MO-631156 No. 3 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	2	機新 m			MO-631156 No. 3 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	6	機新 m			MO-631156 No. 3 標準
排水スリーブ費		10	機新 %			スリーブ費等1 - 002
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	機新 個			MO-733132 No. 3 標準
排水通気金物	アルミ製 露出型 50A	1	機新 個			MO-742382 No. 3 協議
計						



機械設備工事		浄化槽設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート	口之島 18-15-20 数量区分0~10(m3)	0.5	機新 m3			(見積り・刊行物等) 指定単価
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.5	機新 m3			B0-134215 No. 1 参考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.7	機新 ㎡			M1-100023 No. 3 独自
【型枠工事】						(コメント)
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	1.6	機新 ㎡			B0-434411 No. 1 補市
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.6	機新 ㎡			B0-434421 No. 1 市場
【鉄筋工事】						(コメント)
鉄筋	口之島・中之島 異形棒鋼 SD295 D10mm	0.1	機新 t			B1-000162 No. 1 独自
鉄筋	本土(長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D13mm	0.1	機新 t			B1-000162 No. 1 独自
梁貫通孔補強 鉄筋工場加工	細物	0.1	機新 t			B0-136232 No. 1 標準
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	0.1	機新 t			B1-000258 No. 1 独自
【機器設備工事】						(コメント)
浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 5人	1	機新 基			M1-000041 No. 3 独自
搬入費	単独搬入 500kg以下	0.3	機新 t			M0-635121 No. 3 標準
浮上防止バント*	SUS製	1	機新 式			浄化槽 1 見積

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		浄化槽設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フローカハ*	SUS製	1	機新 式			浄化槽 2 見積
【配管設備工事】						(コメント)
給水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	地中配管 20A	4	機新 m			M0-631125 No. 3 協議
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.4	機新 m3			M0-638612 No. 3 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.4	機新 m3			M0-638621 No. 3 標準
埋設標識シート		4	機新 m			M1-000675 No. 3 独自
計						





代価表

左官工事									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	W=120	m	1					代価表 0001
01	床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ -	m <sup>2</sup>	0.12	1				BO-236213 No.1 参考
	計								
	面台架台天端コンクリート直均し仕上げ	W=120	m	1					代価表 0002
01	床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ -	m <sup>2</sup>	0.12	1				BO-236213 No.1 参考
	計								

代価表

塗装工事									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁浸透性WP塗装	木部 工程B種 素地ごしらえA種(屋内)共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0003
01	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	m <sup>2</sup>	1	1				BO-538811 No.1 市場
02	木材保護塗料塗り(WP)	木部 B種	m <sup>2</sup>	1	1				刊行物 11 コストP344/施工P393
	計								
	天井浸透性WP塗装	木部 工程B種 素地ごしらえA種(屋内)共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0004
01	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	m <sup>2</sup>	1	1				BO-538811 No.1 市場
02	木材保護塗料塗り(WP)	木部 B種	m <sup>2</sup>	1	1				刊行物 11 コストP344/施工P393
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

電気設備工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	樹脂製 露出スイッチボックス	1個用	個	1				代価表 0005
01	樹脂製 露出スイッチボックス	1個用	個	1	1			ボックス 1 見積
02	雑材料		式	0.02	1			(見積り・刊行物等)
			K01					
03	電工		人	0.1	1			○ E0-911161 No.2 参資
	その他		式	1	0.26			
	計							
	LED照明器具	SP-1	個	1				代価表 0006
01	LED照明器具	SP-1	個	1	1			照明器具 1 見積
02	雑材料		式	0.05	1			(見積り・刊行物等)
			K01					
03	電工		人	0.113	1			○ E0-911161 No.2 参資
	その他		式	1	0.26			
	計							

代価表

電気設備工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	引込開閉器盤	1S-1	面	1				代価表 0007
01	引込開閉器盤	箱体 ステンレス製	面	1	1			盤 1 見積
02	開閉器	MCCB3P50AF/30AT	個	1	1			盤 2 見積
03	雑材料		式	0.02	1			(見積り・刊行物等)
			K01+K02					
04	電工		人	0.387	1			○ E0-911161 No.2 参資
	その他		式	1	0.26			
	計							
	鋼管柱(建柱車)	SH-6	本	1				代価表 0008
01	鋼管柱(建柱車)	SH-6	本	1	1			刊行物 13 物価P632/資料P735
02	雑材料		式	0.02	1			(見積り・刊行物等)
			K01					
03	電工		人	0.27	1			○ E0-911161 No.2 参資
04	普通作業員		人	0.099	1			○ E0-911112 No.2 参資
	その他		式	1	0.26			
	計							

○は「その他」の率対象



